

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remonnt fragmentu dachu na budynku Szpitala (blok łózkowy część D)  
ADRES INWESTYCJI : Końskie ul. Gimnazjalna 1B  
INWESTOR : Zespół Opieki Zdrowotnej  
ADRES INWESTORA : Końskie ul. Gimnazjalna1B  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Henryk Kos  
DATA OPRACOWANIA : 05. 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05. 2022

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>			
1	KNR 4-04 d.1 0509-03 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej	m <sup>2</sup>		
		288,7	m <sup>2</sup>	288,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>288,700</b>
2	KNR-W 2-02 d.1 0608-03 analogia	Rozebranie izolacji cieplnej z płyt styropianowych Krotność = 0,5	m <sup>2</sup>		
		288,7	m <sup>2</sup>	288,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>288,700</b>
3	KNR 4-04 d.1 0506-04 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich na ściankach kolankowych	m <sup>2</sup>		
		54,9	m <sup>2</sup>	54,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,900</b>
4	KNR 4-01 d.1 0349-02 analogia	Rozebranie ścianek kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 25cm (nad maszynownią)	m <sup>3</sup>		
		2,5	m <sup>3</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
<b>2</b>		<b>Dach</b>			
5	NNRNKB 202 d.2 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm --- -obróbka czapek kominowych	m <sup>2</sup>		
		23,2	m <sup>2</sup>	23,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,200</b>
6	KNR-W 2-02 d.2 0105-01 analogia	Ścianki kolankowe grubości 25cm (na części dachu nad maszynownią).	m <sup>2</sup>		
		8,5	m <sup>2</sup>	8,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,500</b>
7	NNRNKB 202 d.2 2608-01 analogia	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej Na ścianie kolankowej.	m <sup>2</sup>		
		17	m <sup>2</sup>	17,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,000</b>
8	KNR-W 2-02 d.2 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej -- na nowej ścianie kolankowej dachu nad maszynownią i części dachu gdzie wymieniane jest pokrycie bud. głównego.	m <sup>2</sup>		
		60,	m <sup>2</sup>	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
9	KNR-W 2-02 d.2 1217-01 analogia	Mocowanie dodatkowe obróbek kłacharskich do ścianek kolankowych z kątownika 40x40x5 mm rozmieszczone co 1,5m na całej długości.	m		
		37	m	37,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,000</b>
10	KNR-W 2-02 d.2 0534-04 analogia	Pokrycie koryt dachowych papą (trzy warstwy z folią aluminiową) z lepikiem asfaltowym na gorąco	m <sup>2</sup>		
		36,5	m <sup>2</sup>	36,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,500</b>
11	KNR 0-22 d.2 0527-01 analogia	Krycie dachów papą termozgrzewalną na istniejącym pokryciu papowym z dociepleniem styropianem grubości 25 cm EPS 200-036 DACH. Pokrycie dwuwarstwowe z papy modyfikowanej SBS+ papa wentylacyjna + kominki wentylacyjne. Uwagi: Grubość warstwy wierzchniej -- 5,2 mm Pokrycie wykonać jako systemowe (materiały jednego producenta np. firm ICOPAL, IZOLMAT, lub równoważne).	m <sup>2</sup>		
		288,7	m <sup>2</sup>	288,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>288,700</b>
12	KNR 0-17 d.2 2609-05 analogia	Dyblowanie - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do stropodachu z betonu	szt.		
		1152	szt.	1 152,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 152,000</b>
13	KNR 0-22 d.2 0529-04-ana- logia	Obróbki dachowe kominów , pasem papy szer. do 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej , klinów laminowanych i listew metalowych	mb		
		52	mb	52,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,000</b>
<b>3</b>		<b>Roboty pozostałe</b>			
14	KNR 2-21 d.3 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m <sup>3</sup>		
		65	m <sup>3</sup>	65,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m <sup>3</sup>		
d.3	0101-04	65	m <sup>3</sup>	65,000	
				RAZEM	65,000
16	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km	m <sup>3</sup>		
d.3	0101-05	Krotność = 8 65	m <sup>3</sup>	65,000	
				RAZEM	65,000