

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remonnt dachu na budynku warsztatu.  
ADRES INWESTYCJI : Końskie ul. Gimnazjalna 1B  
INWESTOR : Zespół Opieki Zdrowotnej  
ADRES INWESTORA : Końskie ul. Gimnazjalna1B  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Henryk Kos  
DATA OPRACOWANIA : 03. 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03. 2022

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>			
1	KNR 4-04 d.1 0509-03 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego i kosza zlewowego z papy termozgrzewalnej	m <sup>2</sup>		
		433	m <sup>2</sup>	433,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>433,000</b>
2	KNR-W 2-02 d.1 0608-03 analogia	Rozebranie izolacji cieplnej z płyt styropianowych Krotność = 0,5	m <sup>2</sup>		
		433	m <sup>2</sup>	433,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>433,000</b>
3	KNR 4-01 d.1 0212-04 analogia	Rozbiórka betonowych czapek kominowych i nakryw attyk	m <sup>2</sup>		
		4,8	m <sup>2</sup>	4,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,800</b>
4	KNR 4-01 d.1 0701-02 analogia	Odbicie głuchych tynków i kominów- 30% pow.	m <sup>2</sup>		
		7,14	m <sup>2</sup>	7,140	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,140</b>
5	KNR 4-02 d.1 0230-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.do 150 mm - wewnątrz budynku -- odprowadzenie wody deszczowej.	m		
		9,6	m	9,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,600</b>
6	KNR 4-04 d.1 0506-05 analogia	Rozebranie kosza zlewowego wewnętrznego z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		95	m	95,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,000</b>
<b>2</b>		<b>Dach</b>			
7	KNR 4-01 d.2 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III -- kominy	m <sup>2</sup>		
		12	m <sup>2</sup>	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
8	NNRNKB 202 d.2 0230d-05	(z.II) nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm - czapki kominowe	m <sup>2</sup>		
		7,5	m <sup>2</sup>	7,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,500</b>
9	NNRNKB 202 d.2 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm --- -obróbka czapek kominowych	m <sup>2</sup>		
		12,5	m <sup>2</sup>	12,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,500</b>
10	KNR-W 2-15 d.2 0208-10 analogia	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 150 mm -- rury spustowe wewnątrz budynku.	m		
		9,6	m	9,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,600</b>
11	KNR-W 2-02 d.2 0534-04 analogia	Pokrycie koryt dachowych papą (trzy warstwy z folią aluminiową) z lepikiem asfaltowym na gorąco	m <sup>2</sup>		
		95	m <sup>2</sup>	95,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,000</b>
12	NNRNKB 202 d.2 0521-02 analogia	wykonanie koryta zlewowego z blachy ocynkowanej przy szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
		95	m <sup>2</sup>	95,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,000</b>
13	KNR-W 2-02 d.2 0608-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku -styropian grub. 5cm w koszu zlewowym.	m <sup>2</sup>		
		50,4	m <sup>2</sup>	50,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,400</b>
14	KNR 0-22 d.2 0527-01 analogia	Krycie dachów papą termozgrzewalną na istniejącym pokryciu papowym z dociepleniem styropianem grubości 25 cm EPS 200-036 DACH. Pokrycie dwuwarstwowe z papy modyfikowanej SBS+ papa wentylacyjna + kominki wentylacyjne. Uwagi: Grubość warstwy wierzchniej -- 5,2 mm Pokrycie wykonać jako systemowe (materiały jednego producenta np. firm ICOPAL, IZOLMAT, lub równoważne).	m <sup>2</sup>		
		433	m <sup>2</sup>	433,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>433,000</b>
15	KNR 0-17 d.2 2609-05 analogia	Dyblowanie - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do stropodachu z betonu	szt.		
		1200	szt.	1 200,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 200,000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 0-22	Obróbki dachowe kominów , pasem papy szer. do 30 cm przy zastosowaniu papy	mb		
d.2	0529-04-ana-	termozgrzewalnej , klinów laminowanych i listew metalowych			
	logia	12,5	mb	12,500	
				RAZEM	12,500
<b>3</b>		<b>Roboty pozostałe</b>			
17	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie za-	m <sup>3</sup>		
d.3	0101-01	nieczyszczeń w przyzmy			
		72,4	m <sup>3</sup>	72,400	
				RAZEM	72,400
18	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanie-	m <sup>3</sup>		
d.3	0101-04	czyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km			
		72,4	m <sup>3</sup>	72,400	
				RAZEM	72,400
19	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanie-	m <sup>3</sup>		
d.3	0101-05	czyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km			
		Krotność = 8			
		72,4	m <sup>3</sup>	72,400	
				RAZEM	72,400