

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: UTWARDZENIE DOJAZDU NA ISTNIEJĄCYM TERENIE DO  
BUDYNKU ZAKŁADU POGRZEBOWEGO  
ADRES INWESTYCJI: UL. GIMNAZJALNA 41B  
26-200 KOŃSKIE  
NAZWA INWESTORA: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
ADRES INWESTORA: UL. GIMNAZJALNA 41B  
26-200 KOŃSKIE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: SYLWESTER MAKUCH, UPR. BUD. NR 138/77

DATA OPRACOWANIA: 2024-10-28

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
<b>1 OGRODZENIE</b>					
1 d.1	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie istniejącego ogrodzenia (przęsła ogrodzenia). Wyszczególnienie robót: 1. Przygotowanie zestawu spawalniczego tlenowo - acetylenowego do cięcia. 2. Przystawianie zestawu spawalniczego, rozciąganie węży. 3. Rozebranie ram stalowych z siatką ogrodzeniową.	m		
		8,50	m	8,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,500</b>
2 d.1	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie cokołu betonowego. Wyszczególnienie robót: 1. Rozebranie betonowych ław i stóp fundamentowych przy użyciu klinów i młotów oraz drągów stalowych. 2. Usunięcie gruzu i zbrojenia.	m3		
		8,50 * 0,25 * 0,35	m3	0,744	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,744</b>
3 d.1	KNR-W 2-01 0409-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów	m3		
		8,50 * 1,0 * 0,35	m3	2,975	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,975</b>
4 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3		
		8,50 * 0,25 * 0,35	m3	0,744	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,744</b>
<b>2 WYKONANIE OGRODZENIA SYSTEMOWEGO PANELOWEGO</b>					
5 d.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		67,40	m	67,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>67,400</b>
6 d.2	KNR 2-31 0407-02	Montaż płyt - podmurówki, elementów prefabrykowanych systemowych	m		
		67,40	m	67,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>67,400</b>
7 d.2	KNR-W 2-02 1802-02	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych o wys. 1,50m na słupkach stalowych z profili 60x40 w rozstawie 2,50m osadzonych w stopach betonowych systemowych	m		
		67,40	m	67,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>67,400</b>
<b>3 UTWARDZENIE TERENU</b>					
8 d.3	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm	m2		
		424	m2	424,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>424,000</b>
9 d.3	KNR-W 4-01 0109-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)	m3		
		84,80	m3	84,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>84,800</b>
10 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		424	m2	424,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>424,000</b>
11 d.3	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		12 * 424	m2	5 088,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5 088,000</b>