

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja hydroforni w SP ZOZ w Końskich
ADRES INWESTYCJI : ul. Gimnazjalna 41B, 26 - 200 Końskie
INWESTOR : Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
ADRES INWESTORA : ul. Gimnazjalna 41B, 26 - 200 Końskie
BRANŻA : Inżynierska - sanitarna

DATA OPRACOWANIA : 20.11.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.11.2024

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|----------------------|---|------------------|---------|--------|
| 1 | KNNR 11 0202-02 | Rurociągi z PE o połączeniach zgrzewanych montowane na podparciach o śr. zewn. 160-225 mm - rurociągi fi 160 PE, SDR11, PN16 ze wspornikami. 24.5 | m m | 24.500 | |
| | | | | RAZEM | 24.500 |
| 2 | KNNR 4 1114-05 | Czworniki kołn.o śr. 150 mm dla rur PE - czwórnik fi 160 PE,SDR17, PN10 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | KNNR 9-22 0102-03 | Kształtki kielichowe z żeliwa sferoidalnego łączone na uszczelki o średnicy 150 mm - trójnik żel. Dn150/150, PN16 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 | KNNR 4 0132-07 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 65 mm - zawór zwrotny kołn. Dn65 4 | szt. szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 5 | KNNR 4 1106-04 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzone bez obudowy o śr.150 mm montowane w komorach - zasuwą kołn. Dn150, PN16 3 | kpl. kpl. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 6 | KNNR 4 1106-01 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzone bez obudowy o śr.65 mm montowane w komorach - zasuwą kołn. Dn65, PN16 4 | kpl. kpl. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 7 | KNNR 4 1012-03 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzone na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160-225 mm - montaż tulei kołnierzowych PE/stal - 160/150, SDR11 - (bez kołnierzy) 64 | szt. szt. | 64.000 | |
| | | | | RAZEM | 64.000 |
| 8 | KNNR 4 1012-03 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzone na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160-225 mm - montaż kołnierzy, stalowych, dociskowych DN150, PN16 - podwójnie ocynkowanych 32 | szt. szt. | 32.000 | |
| | | | | RAZEM | 32.000 |
| 9 | KNNR 4 1011-07 | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 160 mm - montaż muf elektrooporowych fi 160 PE, SDR11 33 | złącz. złącz. | 33.000 | |
| | | | | RAZEM | 33.000 |
| 10 | KNNR 4 1011-07 | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 160 mm - montaż kolan elektrooporowych fi 160 PE, SDR11 12 | złącz. złącz. | 12.000 | |
| | | | | RAZEM | 12.000 |
| 11 | KNNR 7-07 0101-03 | Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym o masie 0.2 t - naprawa pomp wirowych poziomych typu PJM - 5,5[kW] na konstrukcji wsporczej. 2 | kpl. kpl. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |