


# Szczegół A

## Skala 1:10



Krawężnik 20x30x100
Podsyпка cem–piaskowa 1:4
kawa z betonu C10/15

Warstwa ścieralna z kostki brukowej gr. 8cm
Na podsypce cem–piaskowej gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa gr. 25 cm
Podsyпка piaskowa gr. 10 cm

P.B.H. BAZA - PRACOWNIA PROJEKTOWA				
Adres obiektu:	Końskie działka nr 2294/10	Spec. upr.-drogowa	Rys D-3	1:10
Przedmiot rys.	Szczegół A	Nr upr.	Podpis:	Data
Projektował:	tech. Jerzy Wociór	KL-44/84		II-2016r.
Sprawdzający:	inż. Jerzy Morawski	KL-227/91		II-2016r.